

**สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

**รายการประมาณการ** โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว. 120.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

**ประมาณการตามแบบ** ปร.4

**จำนวน** 1 แผ่น

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่**

**ระยะเวลาดำเนินการ** 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	127,601.33	1.3074	166,825.98	
2	ประเภทงานทางและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข FACTOR F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่างาน(ทุน)ไม่เกิน 5 ล้านบาท				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			166,825.98	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			166,800.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

**งานคูและบ่อพัก คสล**  $K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

ผู้ประมาณการ ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่.....  
 (นายธีระ นิลมณี) ลงวันที่.....  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ [ / ] เห็นชอบ  
 1.....นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์ (ประธานกรรมการ)  
 ผู้ตรวจ ..... [ / ] เห็นชอบ  
 (นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์) 2.....นายวีระพล ทรัพย์ปัญญาพันธ์ (กรรมการ)  
 ผอ.กองช่าง อบต.ทรายขาว [ / ] เห็นชอบ  
 3.....นางสาว ศิรประภา แดงตุ้ย (กรรมการ)  
 ความเห็นชอบของผู้เห็นชอบ .....  
 ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ .....  
 ผู้เห็นชอบ ..... ผู้อนุมัติ .....  
 (นายธนัท อภิภัทร์กุล) (นายทรงเพชร ใจทน)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว นายกองดีการบริหารส่วนตำบลทรายขาว