บัญชีสรุปผลการประมาณการราคาวัสดุและค่าแรง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว. 120.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลทรายขาว **ระยะเวลาก่อสร้าง** 45 วัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** **ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน** ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักรกล		ราคารวมวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	48.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,000.00	6,000.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	280.30	840.90	99.00	297.00	1,137.90	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ค2.) (240 ksc)	20.40	ลบ.ม.	1,369.00	27,927.60	436.00	8,894.40	36,822.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 m.m.	191.00	ก.ก.	19.99	3,818.09	4.10	783.10	4,601.19	
	- RB 9 m.m.	663.00	ก.ก.	19.38	12,848.94	4.10	2,718.30	15,567.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	ก.ก.	47.00	1,175.00	-	-	1,175.00	
5	งานไม้แบบ	192.00	ตร.ม.	-	-	133.00	25,536.00	25,536.00	
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	48.00	ลบ.ฟ.	579.00	27,792.00	-	-	27,792.00	
	- ไม้เคร่า + ไม้ค้ำยัน	15.00	ลบ.ฟ.	570.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
	- ตะปู	12.00	ก.ก.	35.00	420.00	-	-	420.00	
	รวมเงินค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง							127,601.33	