

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตวางระบายน้ำรูปตัววีและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.

ปร.5แผนที่1/1

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 3 บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 29.00 ม.

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างอาคารคอนกรีตวางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 171 ม.

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างอาคารคอนกรีตวางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 65 ม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านร่องธาร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

แบบเลขที่ ทข-112 / 2560

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	84,062.47	1.3074	109,903.28	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่างาน(ทุน)ไม่เกิน 5 ล้านบาท				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			109,903.28	
	มีเงินงบประมาณเพียง			109,400.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

งานคูและบ่อพัก คสล $K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$

ผู้ประมาณการ

(นายวีระพล ทรัพย์ปัญญาพันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่.....

ลงวันที่.....

[/] เห็นชอบ

1.....นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์ (ประธานกรรมการ)

ผู้ตรวจ

(นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์)

ผอ.กองช่าง อบต.ทรายขาว

[/] เห็นชอบ

2.....นางสาวรัชฎาพร นภาลัย (กรรมการ)

[/] เห็นชอบ

3.....นางสาว ศิริประภา แดงตุ้ย (กรรมการ)

ความเห็นชอบของผู้เห็นชอบ

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้เห็นชอบ

(นายธนัท อภิภัทร์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ผู้อนุมัติ

(นายทรงเพชร ใจทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว